
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace budowlano-konserwatorskie dachu kościoła parafialnego pod wezwaniem
Wniebowzięcia NMP w Gzach - etap II
ADRES INWESTYCJI: Gzy 14, 06-126 Gzy
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Walentego w Gzach
ADRES INWESTORA: Gzy 14, 06-126 Gzy
BRANŻE: Remontowo-budowlana

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		NAWA GŁÓWNA			
1.1		Roboty demontażowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	KPRR 7 0004-01	Przygotowanie miejsca robót (wyładowanie narzędzi, ustawienie stołów roboczych itp)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR AT-05 1655-07 analogia Ustawienie rusztowań wokół budynku	Rusztowania stojakowe przyścienne o szerokości 1,09m rozstawie stojaków 2,07m i wysokości do 15m	m2		
		2 * (7,0 * 9,2)	m2	128,80	
				RAZEM	128,80
3 d.1.1	KNR-W 4-01 r97 0545-04 Wymiary rynien	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,0 * 2	m	14,00	
				RAZEM	14,00
4 d.1.1	KNR-W 4-01 r97 0545-08 Pas podrynnowy Pas nadrynnowy Obróbka ściany szczytowej Pas kalenicowy	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		7,00 * 0,35	m2	2,45	
		7,00 * 0,30	m2	2,10	
		1,53	m2	1,53	
		7,0 * 0,4	m2	2,80	
				RAZEM	8,88
5 d.1.1	KNR-W 4-01 r97 0545-06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 8,5	m	17,00	
				RAZEM	17,00
6 d.1.1	KNR 13-23 0106-01	Rozbiórka pokryć dachowych z blachy	m2		
		2 * (8,72 * 7,00)	m2	122,08	
				RAZEM	122,08
7 d.1.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		2 * (8,72 * 7,00)	m2	122,08	
				RAZEM	122,08
8 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (pozycje: 1, 3, 4, 5, 6, 7)			
1.2		Dach			
9 d.1.2	NNRNKB 202 0419-02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokiewki o przekroju ponad 180 cm2	m3		
		0,17 * 0,16 * 6,3 * 2	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
10 d.1.2	TZKNBK V -111 podwalina p1 Belka wiązarowa BW2	Wzmocnienie deskami 32 mm dwustronnie	m		
		6,9	m	6,90	
		10,4 * 4	m	41,60	
				RAZEM	48,50
11 d.1.2	KNR 19-01 0405-07 płatow pl3	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatow	m		
		2,0	m	2,00	
				RAZEM	2,00
12 d.1.2	KNR 19-01 0405-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - zastrzał	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	zastrzał	2,75 * 2	m	5,50	
				RAZEM	5,50
13 d.1.2	KNR 19-01 0405-04 krokiew k6	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - końce krokwi 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1.2	KNR 19-01 0405-05 krokiew k3	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętką 8,5 * 3	m m	25,50	
				RAZEM	25,50
15 d.1.2	KNR 19-01 0629-01 analogia krokwie wieszak płatwie podwalina zastrzał	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2 (0,16 + 0,17) * 2 * 5 * 8,31 (0,23 + 0,20) * 2 * 1 * 7,0 (0,15 + 0,18) * 2 * (7,0 * 2 + 7,0 * 3) (0,24 + 0,25) * 2 * 1 * 7,0 (0,22 + 0,15) * 2 * 5 * 2,6	m2 m2 m2 m2 m2	27,42 6,02 23,10 6,86 9,62	
				RAZEM	73,02
16 d.1.2	TZKNC N-K-III 2-03	Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o dużym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna 377	dm2 dm2	377,00	
				RAZEM	377,00
17 d.1.2	TZKNC N-K-III 2-06	Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o dużym stopniu zanieczyszczenia drewna spróchniałego 301	dm2 dm2	301,00	
				RAZEM	301,00
18 d.1.2	TZKNC N-K-III 4-03	Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu zniszczenia do 50% 17	dm2 dm2	17,00	
				RAZEM	17,00
19 d.1.2	KNR 19-01 0416-02	Deskowanie dachu z desek na styk grubości 25mm 2 * (8,72 * 7,00)	m2 m2	122,08	
				RAZEM	122,08
20 d.1.2	KNR 19-01 0503-05	Krycie dachu na podłożu drewnianym papą asfaltową jednowarstwowo 2 * (8,72 * 7,00)	m2 m2	122,08	
				RAZEM	122,08
21 d.1.2	KNR 19-01 0647-05	Impregnacje grzybobójcze trzykrotne metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt Krotność = 2 2 * (8,72 * 7,00)	m2 m2	122,08	
				RAZEM	122,08
22 d.1.2	KNR 19-01 0647-05	Impregnacje grzybobójcze trzykrotne metodą smarowania preparatami solowymi więźby dachowej 68,9	m2 m2	68,90	
				RAZEM	68,90
23 d.1.2	KNR 2 0503-01	Pokrycia dachowe z blachy tytan cynk 2 * (8,72 * 7,00)	m2 m2	122,08	
				RAZEM	122,08
24 d.1.2	KNR 19-01 0538-02 Pas podrynnowy Pas nadrynnowy Obróbka ściany szczytowej	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25cm 7,00 * 0,35 7,00 * 0,30 1,53	m2 m2 m2 m2	2,45 2,10 1,53	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pas kalenicowy	7,0 * 0,4	m2	2,80	
				RAZEM	8,88
25 d.1.2	KNR 19-01 0535-03	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 15cm 7,0 * 2	m m	14,00	
				RAZEM	14,00
26 d.1.2	KNR 19-01 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytanowo - cynkowej o średnicy 12cm 2 * 8,5	m m	17,00	
				RAZEM	17,00
27 d.1.2	KNR 19-01 0536-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za kolanko 6	szt szt	6,00	
				RAZEM	6,00
28 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (pozycje: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)			
1.3		REMONT WYŁAZU DACHOWEGO			
29 d.1.3	TZKNC N-K-XVII 19-03	Demontaż z miejsca stałego zamontowania obiektów płaskich - demontaż wylazu dachowego 1	obiek t obiek t	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.1.3	TZKNC N-K/ XVII t.02-b.2A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny 34	dm2 dm2	34,00	
				RAZEM	34,00
31 d.1.3	TZKNC N-K/ XVII t.19-a.1C	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; stopień trudności - prosty - demontaż wylazu dachowego 1	obiek t obiek t	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.1.3	TZKNC N-K/ XVII t.03-a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty 34	dm2 dm2	34,00	
				RAZEM	34,00
33 d.1.3	TZKNC N-K/ XVII t.20-.1A	Suszenie oczyszczonych obiektów metalowych - pow. gładka 34	dm2 dm2	34,00	
				RAZEM	34,00
34 d.1.3	TZKNC N-K/ XVII t.23-a.1A	Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty 34	dm2 dm2	34,00	
				RAZEM	34,00
35 d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (pozycje: 29, 30, 31, 32, 33, 34)			