
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie dachu wieży-kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (18874.), Szyszki
ADRES INWESTYCJI: ul. Szyszki Włociańskie 24, 06-126, Gzy
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szyszkach
ADRES INWESTORA: ul. Szyszki Włociańskie 23, 06-126, Gzy
BRANŻE: Remontowo-budowlana
DATA OPRACOWANIA: 08.05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

08.05.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WIEŻA - PRACE WYSOKOŚCIOWE POWYŻEJ 25M R*1,35			
1.1		KONSTRUKCJA DACHU ORAZ POKRYCIE			
1 d.1.1	KNR AT-05 1651-06	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m 34,0 * 6,34 * 3 + 22,6 * 6,34	m2 m2	 789,9640	
				RAZEM	789,9640
2 d.1.1	KNR 13-23 0106-01	Rozbiórka pokryć dachowych z blachy 101,5	m2 m2	 101,5000	
				RAZEM	101,5000
3 d.1.1	KNR 2 0503-01	Pokrycia dachowe z blachy tytan cynk 101,5	m2 m2	 101,5000	
				RAZEM	101,5000
4 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3)			